


Budynek Pałacowy



- Uwaga**
- Montaż ROP-ów na wysokości 1,4 ± 0,2 m.
 - Linie dozowne kabel VNTKSYekw 1x2x0,8.
 - Zasilanie centrali CSP HDGs 3x1,5 PH90 - rozdzielnia SN - budynek oficyny.
 - Stwierdzenie realizowane - poprzez przełącznik WY modułu EWS.
 - Kontrola zadziałania realizowana poprzez syg. WE modułu EKS lub centrali.
 - Stwierdzenie urządzeń z modułów lub innych instalacji sygnalizacji sterującej urządzenie przenosi w pozycję - bezpieczną.
 - Kable układać:
 - pod tynkiem w bzdach oddzielnie typu VNTKSY i w osobnej typu HTKSH, HDGs PH
 - w listwach instalacyjnych oddzielnie typu VNTKSY i w osobnej typu HTKSH, HDGs PH, które powinny być mocowane cerfifikowanym systemem mocowań do stropu i ścian i przykryte listwą instalacyjną.
 - Nad wejściem do pomieszczenia, w którym zlokalizowano centralę sygnalizacji pożarowej należy zamontować sygnalizator akustyczno-optyczny, sygnalizujący alarm i stopnia w centrali.

- LEGENDA**
- czujka optyczna dymu
 - radioowa czujka optyczna dymu
 - czujka optyczno-temperatura
 - adapter czujek radiowych
 - recepty ostrzegacz pożarowy
 - sygnalizator akustyczny
 - wskaznik zadziałania
 - wielowyspowowy element sterujący
 - moduł kontrolno-sterujący
 - zasilacz urządzeń pożarowych
 - linia dozowna VNTKSYekw 1x2x0,8
 - linia sygnałowa HTKSH 1x2x1 PH90
 - linia sygnałowa HTKSH 1x2x1
 - wskaznik optyczno - akustyczny centrali
 - pułzta instalacyjna do systemów pożarowych

T-FIRECONTROL S.C. Systemy Pożaropodporne ul. Włocławek 43 85-072 Gostkowo Kujaw tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21		e-mail: biuro@t-firecontrol.pl	Strona nr 6 Skala: 1:100
Temat:	Instalacja sygnalizacji pożarowej - Pałac - stych		
Miejsce i adres inwestycji:	System sygnalizacji pożaru z systemem oddymiania grawitacyjnego dla Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze		
Inwestor:	Zakład Lecznictwa Odwykowego dla osób uzależnionych od alkoholu w Czarnym Borze 58-073 Czarny Bór, ul. Parkowa 8		
Wykonawca:	Biuro T-Fire	Inżynier i nadzór: Urządzenie	Data: Projekt:
Projektant:	Poz:		Gwarant: 2017 r.